

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest „**Wymiana przeszklonych ścianek z drzwiami przesuwными w strefie wejścia do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej**”

Główny kod CPV:

44221230-6 - Drzwi przesuwane

I. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje :

1. Demontaż dwóch istniejących przeszklonych ścianek z profili aluminiowych z drzwiami przesuwными w strefie wejścia głównego do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej.
2. Wywóz i utylizację zdemontowanych elementów.
3. Wykonanie projektu ścianek wraz z drzwiami przesuwными.
4. Dostawę i montaż zewnętrznej przeszklonej ścianki aluminiowej z dwoma zestawami drzwi przesuwanych automatycznych o wymiarach :
ścianka w świetle otworu około 620cm x 250cm
- drzwi rozsuwane dwuskrzydłowe w świetle otworu około 190cm x 210cm, oraz rozsuwane jednoskrzydłowe w świetle otworu około 100cm x 210cm.
Przegroda musi spełniać aktualnie obowiązujące normy cieplne.
5. Dostawę i montaż wewnętrznej przeszklonej ścianki aluminiowej z dwoma zestawami drzwi przesuwanych automatycznych o wymiarach jak wyżej.
Przegroda musi spełniać warunki techniczne dla obiektów szpitalnych.
6. Dostawę i montaż dwóch demontowalnych ścianek aluminiowych przeszklonych rozdzielających strefę wejścia - o wymiarach około 80 cm x 1,30 cm

II. Opis parametrów napędów i automatyki drzwi przesuwanych

Każde z drzwi muszą posiadać indywidualny sterownik umożliwiający następujące tryby pracy:

1. praca automatyczna,
2. praca automatyczna z otwarciem „zimowym”,
3. praca automatyczna jednokierunkowa,
4. stałe otwarcie,
5. praca ręczna,
6. sygnalizacja dźwiękowa o usterce,
7. możliwość zdalnego otworzenia drzwi z pomieszczenia portierni głównej szpitala,
8. samoczynna zmiana kierunku ruchu w przypadku natrafienia na przeszkodę,
9. czujnik aktywacyjno-zabezpieczający składający się z modułu kierunkowego czujnika ruchu oraz kurtynowego czujnika w charakterze czujnika zabezpieczającego,
10. siła zamykania ograniczona do 150 N,
11. możliwość podłączenia do systemu p-poż. działającego w szpitalu, gwarantujące ich automatyczne otwarcie w przypadku zadziałania systemu,
12. tryb pracy awaryjnej w przypadku zaniku zasilania utrzymanie pracy min 15 min,
13. napęd drzwi wyposażony w wózek jezdny z dwoma rolkami

III. Wymagania ogólne:

1. Wszystkie komplety drzwi wraz z całym osprzętem powinny pochodzić od jednego producenta, być jednej linii modelowej, tego samego typu i jednego koloru.
2. Wszystkie drzwi powinny być przeznaczone do intensywnej pracy ciągłej przez minimum 8 godzin dziennie.
3. Przed przystąpieniem do montażu należy przedstawić projekt ścianek do zaakceptowania Zamawiającemu.
4. Wszystkie drzwi powinny posiadać wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania w obiektach użyteczności publicznej na drogach ewakuacyjnych
5. Drzwi przesuwne muszą spełniać wymagania PN-EN 16005
6. Ścianki aluminiowe z drzwiami przesuwными należy wykonać na podstawie pomiarów szczegółowych w miejscu ich montażu.
7. Prędkość ruchu skrzydła drzwi regulowana.
8. Regulowany czas utrzymania drzwi w stanie otwartym.
9. Oferta powinna obejmować bezpłatne przeglądy serwisowe oraz usuwanie awarii w czasie trwania gwarancji .

Sporządził:

SZPITAL WOJEWÓDZKI

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Łukasz Matlakiewicz

.....
(podpis osoby sporządzającej zapytanie ofertowe)